

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

code article	FORFAIT < 50	Unité	€ HT
F25.8	Création d'un branchement diamètre 25 jusqu'à 8ml	Forfait	3 100,00
F32.8	Création d'un branchement diamètre 32 jusqu'à 8ml	Forfait	3 400,00
F40.8	Création d'un branchement diamètre 40 jusqu'à 8ml	Forfait	3 700,00
F25.15	Création d'un branchement diamètre 25 jusqu'à 15ml	Forfait	4 200,00
F32.15	Création d'un branchement diamètre 32 jusqu'à 15ml	Forfait	4 900,00
F40.15	Création d'un branchement diamètre 40 jusqu'à 15ml	Forfait	5 600,00
3.1.51	MOINS VALUE DE 10% POUR RÉALISATION BRANCHEMENTS AEP/AST CONCOMITANT		-10%

code article	TRAVAUX BRANCHEMENTS AU DETAIL		
	FRAIS DE MAITRISE D'OUVRAGE	unité	€ HT
FMO	Frais de Maitrise d'ouvrage	QP	10%

	TRAVAUX PREPARATOIRES	Unité	€ HT
	Section 1 - Installations de chantier - Travaux préparatoires		
1.1.0	Intervention travaux à la journée	Forfait	317,73
1.1.1	Interventions ne nécessitant pas plus de 3 jours	Forfait	484,60
1.1.2	Interventions nécessitant entre 3 et 5 jours de travaux	Forfait	1 070,00
1.1.3	interventions nécessitant plus de 5 jours de travaux et au maximum 10 jours inclus	Forfait	2 052,33
1.1.4	interventions au-delà de 10 jours	Forfait/Jour	206,33
	Section 2 - Dépose et repose de mobilier urbain		
1.2.1	Dépose et repose de potelet	Unité	144,00
1.2.2	Fourniture et pose de potelet	Unité	290,74
1.2.3	Dépose et repose de barrière	Unité	192,68
1.2.4	Fourniture et pose de barrière	Unité	385,70
1.2.5	Dépose et repose de mats, électrifiés ou non	Unité	2 569,03
1.2.6	Dépose et repose de jardinières	Unité	281,57
1.2.7	Dépose et repose de clôtures souples	ml	42,85
1.2.8	Dépose et repose de clôtures rigides	ml	60,45
1.2.9	Dépose et repose de bouches avaloirs Eaux Pluviales	Unité	2 759,40
	Section 3 - Signalisation, balisage, circulation et constat		
1.3.1	Constat d'huissier pour un habitat individuel	Unité	369,92
1.3.2	Constat d'huissier pour un habitat collectif	Unité	654,72
1.3.3	Palissades de 1m type A	m/Jour	7,08
1.3.4	Palissades de 2m type B	m/Jour	8,58
1.3.5	Baliroads	m/Jour	7,05
1.3.6	Utilisation installation complète d'une paire de feux de trafic tricolores	Jc	128,40
1.3.7	Régulation du trafic par circulation alternée (2 agents)	heure	104,54
1.3.8	Mise en place de passerelle piétons	Unité/Jour	23,77
1.3.9	Mise en place de platelage lourd	Unité/Jour	50,00
1.3.10	installation dispositifs d'éclairage pour sécurité chantier	heure	36,06
	Section 4 - Déviation circulation		
1.4.1	Mise en place d'une déviation provisoire de circulation jusqu'à 3 jours	Forfait	557,81
1.4.2	Mise en place d'une déviation provisoire de circulation jusqu'à 5 jours	Forfait	1 141,80
1.4.3	Mise en place d'une déviation provisoire de circulation jusqu'à 10 jours	Forfait	2 032,27
1.4.4	Mise en place d'une déviation provisoire de circulation > 10 jours	Forfait	2 390,42
1.4.5	Etudes et de mise en place d'un balisage spécifique jusqu'à 5 jours	Forfait	1 448,15
1.4.6	Etudes et de mise en place d'un balisage spécifique jusqu'à 10 jours	Forfait	2 577,59
	Section 5 - Investigations et sondages		

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

1.5.1	exécution de sondages de reconnaissance	Forfait	346,50
1.5.2	réalisation des investigations complémentaires	m ²	7,12
Section 6 - Nourrices et raccordements			
1.6.0	Nourrice DN 50 mm	ml	33,21
1.6.1	Nourrice DN 63 mm	ml	38,24
1.6.2	Nourrice DN 90 mm	ml	51,07
1.6.3	Nourrice DN125mm	ml	67,13
1.6.4	Report des branchements sur la nourrice	Unité	217,04
1.6.5	Obturation d'une extrémité de canalisation abandonnée	Forfait	114,26
1.6.6	Comblement de canalisation abandonnée	Mètre cube	410,19

TERRASSEMENTS		Unité	€ HT
Section 1 - Terrains n°1			
2.1.1	Tranchée pour pose de canalisations jusqu'à Ø100	ml	84,97
2.1.2	Tranchée pour pose de canalisations jusqu'à Ø150	ml	93,78
2.1.3	Tranchée pour pose de canalisations jusqu'à Ø200	ml	103,81
2.1.4	Tranchée pour pose de canalisations jusqu'à Ø250	ml	112,81
2.1.5	Tranchée pour pose de canalisations jusqu'à Ø300	ml	138,73
2.1.6	Tranchée pour pose de canalisations jusqu'à Ø400	ml	142,06
2.1.7	Tranchée pour pose de canalisations jusqu'à Ø600	ml	246,21
2.1.9	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø100 en terrain n° 1	ml	5,50
2.1.10	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø150 en terrain n° 1	ml	6,91
2.1.11	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø200 en terrain n° 1	ml	7,91
2.1.12	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø250 en terrain n° 1	ml	8,58
Section 2 - Terrains n°2			
2.2.1	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø100 en terrain n° 2	ml	5,07
2.2.2	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø150 en terrain n° 2	ml	6,19
2.2.3	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø200 en terrain n° 2	ml	7,63
2.2.4	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø300 en terrain n° 2	ml	8,91
2.2.5	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø400 en terrain n° 2	ml	9,74
2.2.6	Plus-value sur tranchée pour canalisations jusqu'à Ø600 en terrain n° 2	ml	12,68
Section 3 - Terrassement spécifique			
2.3.1	Terrassement exécuté manuellement	Mètre cube	213,75
2.3.2	Utilisation manuel d'un système de terrassement pour terrain de type 2	Mètre cube	220,65
2.3.3	Plus-values Utilisation d'un système de terrassement doux, de type aspiratrice	heure	239,63
2.3.4	Terrassements pour ouvrage en masse en terrain n° 1 avec engin mécanique	Mètre cube	124,35
2.3.5	Terrassements pour ouvrage en masse en terrain n° 2 avec engin mécanique	Mètre cube	143,22
Section 4- Terrassements travaux divers, croisements, longements			
2.4.1	Plus values présence de câble ou conduite d'eau en fouille,	ml	40,00
2.4.2	Plus values sur croisement de câble, égout, canalisation, ouvrage Ø<0,50m	Unité	75,50
2.4.3	Plus values sur croisement de câble, égout, canalisation, ouvrage Ø>0,50m	Unité	255,15
2.4.4	Mise en œuvre d'un massif drainant	ml	33,15
2.4.5	Percement demur < 50 cm	Forfait	298,15
2.4.6	Percement demur jusqu'à 100 cm	Forfait	700,00
2.4.7	Percement demur > 100 cm	Forfait	1 295,33
2.4.8	Mise à niveau d'une Bouche à Clé isolée sous trottoir	Forfait	259,87
2.4.9	Mise à niveau d'une Bouche à Clé isolée sous voirie	Forfait	296,35
2.4.10	Plus value pour intervention en rue étroite	ml	64,86
Section 5 - Epuisement et rabattement			
2.5.1	Pompe thermique ou électrique 25 m3/h.	Jour	241,00
2.5.2	Pompe thermique ou électrique 50 m3/h	Jour	294,00
2.5.3	Pompe thermique de 25 m3/h carburant compris.	Heure	48,40
2.5.4	Pompe thermique de 50 m3/h carburant compris.	Heure	48,40
2.5.5	pompe électrique de 25 m3/h énergie électrique fournie par l'entrepreneur.	Heure	41,21
2.5.6	pompe électrique de 50 m3/h énergie électrique fournie par l'entrepreneur.	Heure	48,74
2.5.7	Pompe thermique de 120/170 m3/h carburant compris.	1/2 Jour	324,78

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

2.5.8	Pompe électrique de 120/170 m ³ /h électrique fournie par l'entrepreneur.	1/2 Jour	350,97
2.5.9	mise à disposition d'un dispositif de rabattement de nappe jusqu'à 6 m	Mètre	127,25
2.5.10	Epuisement de nappe - syst. pompage	Mètre-Jour	47,60
2.5.11	Epuisement de nappe - frais sup déplacement syst. pompage	Mètre	78,26
Section 6 - Soutènement et blindage des fouilles			
2.6.1	Blindage continu jointif au moyen d'éléments bois ou métalliques.	m²	27,35
2.6.2	Blindage semi-jointif au moyen d'éléments bois ou métalliques	m²	13,81
2.6.3	Blindage de la tranchée jusqu'à 1.30 m de profondeur	ml	36,09
2.6.4	Blindage de la tranchée jusqu'à 1.90 m de profondeur	ml	54,39
2.6.5	Blindage de la tranchée jusqu'à 3 m de profondeur pour des canalisations ≤ 200 mm	m²	50,50
2.6.6	Blindage de la tranchée jusqu'à 3 m de profondeur pour des canalisations ≤ 400 mm	m²	55,08
2.6.7	Blindage de tranchée pour profondeurs > 3mètres ou pour canalisations > 400 mm	m²	106,95
2.6.8	Blindage des fouilles de raccordement sur conduite ≤ 300 mm	Forfait	1 239,00
2.6.9	Blindage des fouilles de raccordement sur conduite > 300 mm	Forfait	1 883,33
Section 7 - Déblais, remblayage des tranchées et fouilles avec des matériaux de réemploi triés ou des matériaux			
2.7.1	Evacuation des Déblais	Mètre cube	37,40
2.7.2	Evacuation des déblais en provenance de chantiers intra boulevards	Mètre cube	32,95
2.7.3	Evacuation déblais en centre de stockage des déchets non dangereux (Ex classe 2)	Tonne	129,83
2.7.4	Evacuation déblais en centre de stockage des déchets non dangereux (Ex classe 1)	Tonne	177,62
2.7.5	Réemploi de déblais sans traitement	Mètre cube	23,41
2.7.6	Réemploi des déblais après traitement	Mètre cube	44,68
2.7.7	Sable 0/3.	Mètre cube	57,51
2.7.8	Sable 2/6	Mètre cube	60,48
2.7.9	G.N.T 0/15	Mètre cube	86,90
2.7.10	Concassé 0 / 31,5	Mètre cube	83,14
2.7.11	Terre végétale et engazonnement	m²	18,01
2.7.12	Reprofilage de fossé et nivellement	m²	23,23
2.7.13	Arbustes Isolés, de moins de 7 m de hauteur	Unité	892,52
2.7.14	Massifs d'Ornement	m²	80,37
2.7.15	Haies Plantées de Séparation	Unité	95,33
2.7.16	Arbrisseaux	Unité	216,54
2.7.17	Remblai auto-compactant ou auto lissant	Mètre cube	148,70
Section 8 - Réfections structure de voirie			
2.8.1	Structure GNT 0/20	Mètre cube	103,01
2.8.2	Structure en Grave-Bitume	Mètre cube	452,08
2.8.3	Structure en Grave Ciment	Mètre cube	116,30
2.8.4	Enrobés à froid	m²	53,40
Section 9 - Travaux en présence d'amiante ou HAP			
2.9.1	Mode opératoire pour plan de retrait amiante	Forfait	833,33
2.9.2	Décroustement de chaussée amiantée pour une épaisseur < à 10 cm	m²	187,33
2.9.3	Décroustement de chaussée amiantée pour une épaisseur jusqu'à 30 cm	m²	360,67
2.9.4	Carottage d'enrobés pour recherche amiante et HAP	Unité	460,00
2.9.5	Dépose de canalisation existante en amiante	ml	122,33
Section 10 - Ouvrages et maçonnerie			
2.10.1	Fourniture et la mise en oeuvre, béton de propreté, dosé à 150 kg de ciment.	Mètre cube	240,96
2.10.2	Fourniture et mise en oeuvre, béton non armé pour fondations, 250kg ciment	Mètre cube	325,89
2.10.3	Fourniture et mise en oeuvre, béton non armé pour ouvrages, 300kg ciment	Mètre cube	427,82
2.10.4	Fourniture et mise en oeuvre, béton armé pour ouvrages, 350kg de ciment	Mètre cube	502,04
2.10.6	Coffrages ordinaires réalisés en planches ou madriers bruts	m²	105,09
2.10.7	Coffrages pour parements fins réalisés (panneaux métalliques ou bois)	m²	138,30
2.10.8	Fourniture et mise en place d'acier pour armature de béton	Kilogramme	3,51
2.10.9	Maçonnerie de parpaings 15 cm hourdée en mortier ciment au dosage de 350kg	Mètre cube	448,19
2.10.10	Enduit ou chape étanche de 0.020m d'épaisseur au mortier de ciment 400 kg	m²	39,79
2.10.11	Regards de visite, type rond ou carré 1000 mm < 1,5 m	Unité	2 033,37
2.10.12	Regards de visite, type rond 800 mm < 1,5 m	Unité	1 762,77
2.10.13	Regards de visite, type rond 600 mm < 1,5 m	Unité	1 524,83
2.10.14	Regards de visite, type rond 400 mm < 1,5 m	Unité	1 074,09

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

2.10.15	Plus-value sur regards de visite, type rond ou carré 1000 mm > 1,5 m	dm	35,08
2.10.16	Plus-value sur regards de visite, type rond 800 mm > 1,5 m	dm	32,01
2.10.17	Plus-value sur regards de visite, type rond 600 mm > 1,5 m	dm	25,11
2.10.18	Plus-value sur regards de visite, type rond 400 mm > 1,5 m	dm	18,96
Section 11 - Franchissement d'ouvrages divers par procédés spéciaux sans ouverture de tranchées			
2.11.1	Forage dirigé - Amenée et repli du matériel, personnel jusqu'à 90 mm	Forfait	3 043,58
2.11.2	Forage dirigé - Amenée et repli du matériel, personnel > 90 mm	Forfait	3 901,00
2.11.3	Fourniture/pose PEHD-forage horizontal dans terrainmeuble Ø63mm, <= 250ml	ml	141,93
2.11.4	Fourniture/pose PEHD-forage horizontal dans terrainmeuble Ø90mm, <= 250ml	ml	160,04
2.11.5	Fourniture/pose PEHD-forage horizontal dans terrainmeuble Ø100mm, <= 200ml	ml	189,63
2.11.6	Fourniture/pose PEHD-forage horizontal dans terrainmeuble Ø160mm, <= 150ml	ml	228,41
2.11.7	Fourniture/pose PEHD-forage horizontal dans terrainmeuble Ø200mm, <= 150ml	ml	267,82
2.11.8	Fourniture/pose PEHD-forage horizontal dans terrainmeuble Ø225mm, <= 150ml	ml	315,41
2.11.9	Fourniture/pose PEHD-forage horizontal dans terrainmeuble Ø315mm, <= 90ml	ml	423,93

BRANCHEMENTS		unité	€ HT
Section 1- Branchement EAU POTABLE en PEHD			
3.1.0	Branchement PEHD DN 25 jusqu'à 1,5m	Forfait	720,99
3.1.1	Branchement PEHD DN 25 jusqu'à 3m	Forfait	936,98
3.1.2	Branchement PEHD DN 25 jusqu'à 5m	Forfait	1 085,50
3.1.3	Branchement PEHD DN 25 jusqu'à 8m	Forfait	1 311,55
3.1.4	Branchement PEHD DN 25 jusqu'à 10m	Forfait	1 541,64
3.1.5	Branchement PEHD DN 25 > 10m	ml	86,10
3.1.10	Branchement PEHD DN 32 jusqu'à 1,5m	Forfait	704,00
3.1.11	Branchement PEHD DN 32 jusqu'à 3m	Forfait	948,00
3.1.12	Branchement PEHD DN 32 jusqu'à 5m	Forfait	1 042,79
3.1.13	Branchement PEHD DN 32 jusqu'à 8m	Forfait	1 277,17
3.1.14	Branchement PEHD DN 32 jusqu'à 10m	Forfait	1 497,42
3.1.15	Branchement PEHD DN 32 > 10m	ml	86,10
3.1.20	Branchement PEHD DN 40 jusqu'à 1,5m	Forfait	804,39
3.1.21	Branchement PEHD DN 40 jusqu'à 3m	Forfait	935,15
3.1.22	Branchement PEHD DN 40 jusqu'à 5m	Forfait	1 067,72
3.1.23	Branchement PEHD DN 40 jusqu'à 8m	Forfait	1 314,00
3.1.24	Branchement PEHD DN 40 jusqu'à 10m	Forfait	1 507,96
3.1.25	Branchement PEHD DN 40 > 10m	ml	123,00
3.1.30	Branchement PEHD DN 50 jusqu'à 1,5m	Forfait	1 086,53
3.1.31	Branchement PEHD DN 50 jusqu'à 3m	Forfait	1 496,56
3.1.32	Branchement PEHD DN 50 jusqu'à 5m	Forfait	1 567,17
3.1.33	Branchement PEHD DN 50 jusqu'à 8m	Forfait	1 714,86
3.1.34	Branchement PEHD DN 50 jusqu'à 10m	Forfait	2 184,77
3.1.35	Branchement PEHD DN 50 > 10m	ml	123,00
3.1.40	Mise en place d'un collier d'obturation	Unité	277,89
3.1.41	Déplacement de branchement du DN60 au DN 250 de 2 à 5 m	Forfait	2 220,33
3.1.42	Déplacement de branchement du DN60 au DN 250 de 5 à 8 m	Forfait	2 887,00
3.1.43	Déplacement de branchement du DN60 au DN 250 de 8 à 10 m	Forfait	3 428,33
3.1.50	MOINS VALUE 10% - RÉALISATION BRANCHEMENTS AEP/AST CONCOMITANT	%	10,00
3.1.53	Enquête branchement avant renouvellement potentiel/Unité	Unité	289,10
3.1.54	Enquête branchement avant renouvellement potentiel/Jour	Jour	693,57
3.1.55	Déplacement de branchement du DN60 de 2 à 5 m	Forfait	1 560,00
3.1.56	Déplacement de branchement du DN60 de 5 à 8 m	Forfait	2 073,00
3.1.57	Déplacement de branchement du DN60 de 8 à 10 m	Forfait	2 553,33
3.1.58	Déplacement de branchement du DN80 de 2 à 5 m	Forfait	1 576,66
3.1.59	Déplacement de branchement du DN80 de 5 à 8 m	Forfait	2 089,66
3.1.60	Déplacement de branchement du DN80 de 8 à 10 m	Forfait	2 570,00
3.1.61	Déplacement de branchement du DN100 de 2 à 5 m	Forfait	1 658,33
3.1.62	Déplacement de branchement du DN100 de 5 à 8 m	Forfait	2 170,00

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

3.1.63	Déplacement de branchement du DN100 de 8 à 10 m	Forfait	2 633,00
3.1.64	Déplacement de branchement du DN125 de 2 à 5 m	Forfait	1 708,33
3.1.65	Déplacement de branchement du DN125 de 5 à 8 m	Forfait	2 236,66
3.1.66	Déplacement de branchement du DN125 de 8 à 10 m	Forfait	2 708,00
3.1.67	Déplacement de branchement du DN150 de 2 à 5 m	Forfait	1 791,66
3.1.68	Déplacement de branchement du DN150 de 5 à 8 m	Forfait	2 310,00
3.1.69	Déplacement de branchement du DN150 de 8 à 10 m	Forfait	2 775,33
3.1.70	Déplacement de branchement du DN200 de 2 à 5 m	Forfait	1 965,66
3.1.71	Déplacement de branchement du DN200 de 5 à 8 m	Forfait	2 532,66
3.1.72	Déplacement de branchement du DN200 de 8 à 10 m	Forfait	3 180,33
3.1.73	Déplacement de branchement du DN250 de 2 à 5 m	Forfait	2 159,00
3.1.74	Déplacement de branchement du DN250 de 5 à 8 m	Forfait	2 773,33
3.1.75	Déplacement de branchement du DN250 de 8 à 10 m	Forfait	3 473,33
Section 2- Branchement EAU POTABLE supérieur au DN 50			
3.2.10	Branchement PEHD DN 63 jusqu'à 2m	Forfait	1 678,47
3.2.11	Branchement PEHD DN 63 jusqu'à 5m	Forfait	2 424,46
3.2.12	Branchement PEHD DN 63 jusqu'à 8m	Forfait	3 515,86
3.2.13	Branchement PEHD DN 63 jusqu'à 10m	Forfait	4 211,31
3.2.14	Branchement PEHD DN 63 > 10m	ml	180,80
3.2.15	Branchement FONTE DN 60 jusqu'à 2m	Forfait	1 731,81
3.2.16	Branchement FONTE DN 60 jusqu'à 5m	Forfait	2 904,46
3.2.17	Branchement FONTE DN 60 jusqu'à 8m	Forfait	3 543,77
3.2.18	Branchement FONTE DN 60 jusqu'à 10m	Forfait	4 662,20
3.2.19	Branchement FONTE DN 60 > 10m	ml	165,22
3.2.20	Branchement FONTE DN 80 jusqu'à 2m	Forfait	1 846,55
3.2.21	Branchement FONTE DN 80 jusqu'à 5m	Forfait	3 019,21
3.2.22	Branchement FONTE DN 80 jusqu'à 8m	Forfait	3 691,85
3.2.23	Branchement FONTE DN 80 jusqu'à 10m	Forfait	4 810,28
3.2.24	Branchement FONTE DN 80 > 10m	ml	178,70
3.2.30	Branchement FONTE DN 100 jusqu'à 2m	Forfait	2 165,95
3.2.31	Branchement FONTE DN 100 jusqu'à 5m	Forfait	3 518,38
3.2.32	Branchement FONTE DN 100 jusqu'à 8m	Forfait	4 075,81
3.2.33	Branchement FONTE DN 100 jusqu'à 10m	Forfait	5 134,32
3.2.34	Branchement FONTE DN 100 > 10m	ml	189,77
3.2.40	Branchement FONTE DN 125 jusqu'à 2m	Forfait	2 219,99
3.2.41	Branchement FONTE DN 125 jusqu'à 5m	Forfait	3 580,97
3.2.42	Branchement FONTE DN 125 jusqu'à 8m	Forfait	4 146,95
3.2.43	Branchement FONTE DN 125 jusqu'à 10m	Forfait	5 208,71
3.2.44	Branchement FONTE DN 125 > 10m	ml	200,21
3.2.50	Branchement FONTE DN 150 jusqu'à 2m	Forfait	2 377,36
3.2.51	Branchement FONTE DN 150 jusqu'à 5m	Forfait	3 879,22
3.2.52	Branchement FONTE DN 150 jusqu'à 8m	Forfait	4 404,32
3.2.53	Branchement FONTE DN 150 jusqu'à 10m	Forfait	5 472,75
3.2.54	Branchement FONTE DN 150 > 10m	ml	213,28
3.2.60	Branchement FONTE DN 200 jusqu'à 2m	Forfait	2 562,46
3.2.61	Branchement FONTE DN 200 jusqu'à 5m	Forfait	4 059,93
3.2.62	Branchement FONTE DN 200 jusqu'à 8m	Forfait	4 618,71
3.2.63	Branchement FONTE DN 200 jusqu'à 10m	Forfait	5 717,50
3.2.64	Branchement FONTE DN 200 > 10m	ml	229,75
3.2.65.1	Branchement FONTE DN 250 jusqu'à 10m	Forfait	6 000,00
3.2.65.2	Branchement FONTE DN 250 > 10m	ml	300,00
3.2.66.1	Branchement FONTE DN 300 jusqu'à 10m	Forfait	6 300,00
3.2.66.2	Branchement FONTE DN 300 > 10m	ml	315,00
3.2.67.1	Branchement FONTE DN 400 jusqu'à 10m	Forfait	6 600,00
3.2.67.2	Branchement FONTE DN 400 > 10m	ml	330,00
3.2.68.1	Branchement FONTE DN 500 jusqu'à 10m	Forfait	6 900,00
3.2.68.2	Branchement FONTE DN 500 > 10 m	ml	345,00

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

3.2.69.1	Branchement FONTE DN 600 jusqu'à 10m	Forfait	7 200,00
3.2.69.2	Branchement FONTE DN 600 > 10 m	ml	360,00
3.2.70	pose d'un Té et vanne pour canalisation jusqu'à 250 mm	Forfait	1 051,24
3.2.71	pose d'un Té et vanne pour canalisation jusqu'à 400 mm	Forfait	2 013,26
3.2.72	pose d'un Té et vanne pour canalisation > 400 mm	Forfait	4 419,08
3.2.80	pose d'un collier de type EIE et vanne jusqu'à 250 mm	Forfait	721,04
3.2.81	pose d'un collier de type EIE et vanne jusqu'à 400 mm	Forfait	1 284,89
3.2.82	pose d'un collier de type EIE et vanne > 400 mm	Forfait	2 980,86
3.2.83	Plus-value pose de collier sur conduite supérieur à 300 mm	m2	239,33
Section 3- Dépose branchement existant ou abandonné			
3.3.1	Dépose branchement existant ou abandonné	Forfait	635,83
Section 4- Regard de comptage			
3.4.1	Fourniture d'un coffret encastrable isolé	Forfait	422,86
3.4.2	pose d'un regard de comptage de grand modèle (1m x 0,8m)	Forfait	575,00
3.4.3	pose d'un regard de comptage de grand modèle (1,5m x 1m)	Forfait	787,34
3.4.4	Terrassement et remplacement d'un regard de comptage pour compteur < à 30mm	Forfait	617,87
3.4.5	Remplacement compteur sans intervention sur poste de comptage	Forfait	94,39
3.4.6	Déplacement poste de comptage jusqu'à 3m	Unité	1 535,00
3.4.7	Plus Value pour ml supplémentaire déplacement poste de comptage	ml	169,40
Section 6- Réparation de fuite			
3.6.10	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø20	Forfait	87,70
3.6.11	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø25	Forfait	87,70
3.6.12	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø32	Forfait	87,87
3.6.13	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø40	Forfait	95,13
3.6.14	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø50	Forfait	96,10
3.6.15	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø63	Forfait	108,10
3.6.16	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø75	Forfait	140,67
3.6.17	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø90	Forfait	194,51
3.6.18	Pose de 2 manchons et environ 1 ml de PE Ø110	Forfait	244,26
3.6.19	Terrassement sous protocole ATU	Forfait	675,00
3.6.20	Remblaiement supplémentaire	Mètre cube	178,00
3.6.21	Pose d'un collier anti fuite diamètre <700	Unité	2 061,33
3.6.22	Pose d'un collier anti fuite diamètre 700 à 900	Unité	2 500,00
3.6.23	Pose d'un collier anti fuite diamètre >=1000	Unité	2 903,33
3.6.24	Remplacement d'un regard de comptage	Unité	248,33
3.6.25	pose et dépose RPC diamètre 20 hors terrassement	Unité	193,33
3.6.26	pose et dépose RPC diamètre 40 hors terrassement	Unité	211,66
3.6.27	changement d'un collier jusqu'à Ø250	Unité	235,00
3.6.28	changement d'un collier > Ø250	Unité	306,33
3.6.29	Mise en place d'une déviation ponctuelle	Forfait	171,00

CONDUITES ET RESEAUX		unité	€ HT
Section 1 - Canalisations en fonte			
4.1.1	Pose canalisations en fonte Ø<ou= 125 mm en tranchée ouverte	ml	28,94
4.1.2	Pose canalisations en fonte Ø<ou= 250 mm en tranchée ouverte	ml	51,75
4.1.3	Pose canalisations en fonte Ø<ou= 400 mm en tranchée ouverte	ml	103,10
4.1.4	Pose canalisations en fonte Ø<ou= 600 mm en tranchée ouverte	ml	161,23
4.1.5	Pose canalisations en fonte Ø> 600 mm en tranchée ouverte	ml	340,38
4.1.6	Pose protection extérieure en polyéthylène Ø100 et 300mm	Unité	20,71
4.1.7	Pose protection extérieure en polyéthylène Ø400 et 500mm	Unité	77,19
4.1.8	Pose protection extérieure en polyéthylène Ø>ou= 600mm	Unité	143,93
Section 2 - Robinet vanne			
4.2.1	Pose robinet vanne jusqu'au DN 100 inclus	Unité	168,15
4.2.2	Pose robinet vanne >100 jusqu'au DN 200 inclus	Unité	341,63
4.2.3	Pose robinet vanne DN 250	Unité	476,65
4.2.4	Pose robinet vanne DN 300	Unité	704,82

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

4.2.5	Pose robinet vanne DN 350	Unité	879,82
4.2.6	Pose robinet vanne DN 400	Unité	1 109,82
4.2.7	Pose robinet vanne DN 450	Unité	1 772,04
4.2.8	Pose robinet vanne DN 500	Unité	2 088,70
4.2.9	Pose robinet vanne DN 550	Unité	2 705,37
4.2.10	Pose robinet vanne DN 600	Unité	2 755,37
4.2.11	Pose robinet vanne DN 650	Unité	3 303,18
4.2.12	Pose robinet vanne DN 700	Unité	3 798,55
4.2.13	Pose robinet vanne DN 750	Unité	4 510,59
4.2.14	Pose robinet vanne DN 800	Unité	5 582,27
4.2.15	Pose robinet vanne > DN 800	Unité	7 759,33
4.2.16	Dépose pièce à bride jusqu'au DN 100	Unité	119,00
4.2.17	Dépose pièce à bride > 100 jusqu'au DN 200	Unité	196,00
4.2.18	Dépose pièce à bride DN 250	Unité	236,33
4.2.19	Dépose pièce à bride DN 300	Unité	276,33
4.2.20	Dépose pièce à bride DN 350	Unité	308,33
4.2.21	Dépose pièce à bride DN 400	Unité	465,00
4.2.22	Dépose pièce à bride DN 450	Unité	525,00
4.2.23	Dépose pièce à bride DN 500	Unité	618,33
4.2.24	Dépose pièce à bride DN 550	Unité	618,33
4.2.25	Dépose pièce à bride DN 600	Unité	745,00
4.2.26	Dépose pièce à bride DN 650	Unité	745,00
4.2.27	Dépose pièce à bride DN 700	Unité	936,00
4.2.28	Dépose pièce à bride DN 750	Unité	936,00
4.2.29	Dépose pièce à bride DN 800	Unité	1 036,00
4.2.30	Dépose pièce à bride > DN 800	Unité	1 454,60
Section 3 - Pose Equipements de reseau			
4.3.1	Pose Coude fonte pour un diamètre nominal jusqu'à 125 mm	Unité	74,70
4.3.2	Pose Coude fonte pour un diamètre nominal jusqu'à 250 mm	Unité	154,94
4.3.3	Pose Coude fonte pour un diamètre nominal jusqu'à 400 mm	Unité	251,41
4.3.4	Pose Coude fonte pour un diamètre nominal > à 430 mm	Unité	434,90
4.3.5	pose de brides à emboîtement pour un diamètre nominal jusqu'à 125 mm	Unité	48,77
4.3.6	pose de brides à emboîtement pour un diamètre nominal jusqu'à 250 mm	Unité	82,85
4.3.7	pose de brides à emboîtement pour un diamètre nominal jusqu'à 400 mm	Unité	159,07
4.3.8	pose de brides à emboîtement pour un diamètre nominal > 430 mm	Unité	347,42
4.3.9	pose de plaque pleine pour un diamètre nominal jusqu'à 125 mm	Unité	37,57
4.3.10	pose de plaque pleine pour un diamètre nominal jusqu'à 250 mm	Unité	55,52
4.3.11	pose de plaque pleine pour un diamètre nominal jusqu'à 400 mm	Unité	158,17
4.3.12	pose de plaque pleine pour un diamètre nominal > 430 mm	Unité	333,06
4.3.13	Pose Cônes ou bride goujonnée pour un diamètre nominal jusqu'à 125 mm	Unité	76,04
4.3.14	Pose Cônes ou bride goujonnée pour un diamètre nominal jusqu'à 250 mm	Unité	165,60
4.3.15	Pose Cônes ou bride goujonnée pour un diamètre nominal jusqu'à 400 mm	Unité	300,41
4.3.16	Pose Cônes ou bride goujonnée pour un diamètre nominal > 430 mm	Unité	542,83
4.3.17	Pose Tés à tubulure bride pour un diamètre nominal jusqu'à 125 mm	Unité	82,03
4.3.18	Pose Tés à tubulure bride pour un diamètre nominal jusqu'à 250 mm	Unité	207,50
4.3.19	Pose Tés à tubulure bride pour un diamètre nominal jusqu'à 400 mm	Unité	293,95
4.3.20	Pose Tés à tubulure bride pour un diamètre nominal > 430 mm	Unité	532,42
4.3.21	Pose de joints type Gibault complets jusqu'à 125 mm	Unité	52,77
4.3.22	Pose de joints type Gibault complets jusqu'à 250 mm	Unité	89,97
4.3.23	Pose de joints type Gibault complets jusqu'à 400 mm	Unité	187,92
4.3.24	Pose de joints type Gibault complets > 430 mm	Unité	408,08
4.3.34	Pose de manchon de réparation jusqu'à 125 mm	Unité	110,64
4.3.35	Pose de manchon de réparation jusqu'à 250 mm	Unité	185,17
4.3.36	Pose de manchon de réparation jusqu'à 400 mm	Unité	251,41
4.3.37	Pose de manchon de réparation jusqu'à 600 mm	Unité	436,24
4.3.38	Pose de manchon de réparation 700 mm	Unité	833,35
4.3.39	Pose de manchon de réparation 800 mm	Unité	1 288,92

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

4.3.40	Pose de manchon de réparation 900 mm	Unité	1 572,81
4.3.41	Pose de manchon de réparation 1000 mm	Unité	2 673,02
4.3.50	Pose et épreuves d'un poteau d'incendie	Unité	1 792,25
4.3.52	Pose et épreuves d'une borne incendie	Unité	2 106,33
4.3.53	Pose d'un poteau de signalisation de borne incendie	Unité	257,04
4.3.54	Remplacement de PI ou BI existant	Unité	1 171,32
Section 4 - Canalisations en polyéthylène haute densité			
4.4.1	Pose de canalisations en PEHD Ø25 ou Ø32 mm en tranchée ouverte	ml	9,66
4.4.2	Pose de canalisations en PEHD Ø40 ou Ø50 mm en tranchée ouverte	ml	11,62
4.4.3	Pose de canalisations en PEHD Ø63 mm en tranchée ouverte	ml	12,88
4.4.4	Pose de canalisations en PEHD Ø90 mm en tranchée ouverte	ml	15,36
4.4.5	Pose de canalisations en PEHD Ø110 mm en tranchée ouverte	ml	17,84
4.4.6	Pose de canalisations en PEHD Ø125 mm en tranchée ouverte	ml	20,08
4.4.7	Pose de canalisations en PEHD é Ø160 mm en tranchée ouverte	ml	47,48
Section 5 - Pose de pièces spéciales en polyéthylène électro-soudable			
4.5.10	Confection soudure pour canalisation en polyéthylène Ø25 ou Ø32mm	Unité	32,65
4.5.11	Confection soudure pour canalisation en polyéthylène Ø40 ou Ø50mm	Unité	38,39
4.5.12	Confection soudure pour canalisation en polyéthylène Ø63mm	Unité	44,04
4.5.13	Confection soudure pour canalisation en polyéthylène Ø90mm	Unité	57,41
4.5.14	Confection soudure pour canalisation en polyéthylène Ø110mm	Unité	113,80
4.5.15	Confection soudure pour canalisation en polyéthylène Ø125mm	Unité	158,72
4.5.16	Confection soudure pour canalisation en polyéthylène Ø160mm	Unité	187,31
4.5.20	Confection soudure pour un Té en polyéthylène Ø25 mm ou Ø32 mm	Unité	54,55
4.5.21	Confection soudure pour un Té en polyéthylène Ø40 mm ou Ø50 mm	Unité	55,55
4.5.22	Confection soudure pour un Té en polyéthylène Ø63 mm	Unité	56,88
4.5.23	Confection soudure pour un Té en polyéthylène Ø90 mm	Unité	69,07
4.5.24	Confection soudure pour un Té en polyéthylène Ø110 mm	Unité	89,30
4.5.25	Confection soudure pour un Té en polyéthylène Ø125 mm	Unité	99,39
4.5.26	Confection soudure pour un Té en polyéthylène Ø160 mm	Unité	158,47
4.5.30	Confection soudure pour un coude en polyéthylène Ø25 mm ou Ø32 mm	Unité	44,07
4.5.31	Confection soudure pour un coude en polyéthylène Ø40 mm ou Ø50 mm	Unité	45,41
4.5.32	Confection soudure pour un coude en polyéthylène Ø63 mm	Unité	46,74
4.5.33	Confection soudure pour un coude en polyéthylène Ø90 mm	Unité	59,30
4.5.34	Confection soudure pour un coude en polyéthylène Ø110 mm	Unité	73,64
4.5.35	Confection soudure pour un coude en polyéthylène Ø125 mm	Unité	98,72
4.5.36	Confection soudure pour un coude en polyéthylène Ø160 mm	Unité	125,81
4.5.40	Confection soudure pour un bouchon en polyéthylène Ø25 mm ou Ø32 mm	Unité	36,44
4.5.41	Confection soudure pour un bouchon en polyéthylène Ø40 mm ou Ø50 mm	Unité	37,10
4.5.42	Confection soudure pour un bouchon en polyéthylène Ø63 mm	Unité	37,60
4.5.43	Confection soudure pour un bouchon en polyéthylène Ø90 mm	Unité	52,16
4.5.44	Confection soudure pour un bouchon en polyéthylène Ø110 mm	Unité	62,96
4.5.45	Confection soudure pour un bouchon en polyéthylène Ø125 mm	Unité	75,88
4.5.46	Confection soudure pour un bouchon en polyéthylène Ø160 mm	Unité	92,17
4.5.51	Confection soudure pour un bride anti-fluage en polyéthylène <ou= Ø50 mm	Unité	48,14
4.5.52	Confection soudure pour un bride anti-fluage en polyéthylène Ø63 mm	Unité	49,47
4.5.53	Confection soudure pour un bride anti-fluage en polyéthylène Ø90 mm	Unité	63,32
4.5.54	Confection soudure pour un bride anti-fluage en polyéthylène Ø110 mm	Unité	85,33
4.5.55	Confection soudure pour un bride anti-fluage en polyéthylène Ø125 mm	Unité	100,41
4.5.56	Confection soudure pour un bride anti-fluage en polyéthylène Ø160 mm	Unité	128,27
4.5.58	Confection soudure pour selle de prise en charge Ø25 à Ø40	Unité	48,00
4.5.59	Confection d'une soudure pour système de suppression de branchement	Unité	96,57
Section 6 - Canalisations en polychlorure de vinyle rigide biorienté			
4.6.1	Pose Canalisations en PVC-BO, DN 63 en tranchée ouverte	ml	14,72
4.6.2	Pose Canalisations en PVC-BO DN 90 en tranchée ouverte	ml	16,37
4.6.3	Pose Canalisations en PVC-BO DN 110 en tranchée ouverte	ml	17,63
4.6.4	Pose Canalisations en PVC-BO DN 125 en tranchée ouverte	ml	18,73
4.6.5	Pose Canalisations en PVC-BO DN 160 en tranchée ouverte	ml	22,14

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

4.6.6	Pose Canalisations en PVC-BO DN 200 en tranchée ouverte	ml	30,30
Section 7 - Pose de pièces spéciales de raccordement pour canalisation en polychlorure de vinyle rigide biorienté PN 16			
4.7.10	Pose de bride à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø63 mm	Unité	60,59
4.7.11	Pose de bride à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø90 mm	Unité	63,02
4.7.12	Pose de bride à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø110 mm	Unité	65,21
4.7.13	Pose de bride à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø125 mm	Unité	76,80
4.7.14	Pose de bride à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø140 mm	Unité	100,67
4.7.15	Pose de bride à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø160 mm	Unité	121,33
4.7.16	Pose de bride à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø200 mm	Unité	126,10
4.7.20	Pose de manchon à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø63 mm	Unité	66,45
4.7.21	Pose de manchon à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø90 mm	Unité	69,27
4.7.22	Pose de manchon à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø110 mm	Unité	72,84
4.7.23	Pose de manchon à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø125 mm	Unité	92,28
4.7.24	Pose de manchon à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø140 mm	Unité	102,59
4.7.25	Pose de manchon à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø160 mm	Unité	134,03
4.7.26	Pose de manchon à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø200 mm	Unité	139,89
4.7.30	Pose de Té à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø63 mm	Unité	97,67
4.7.31	Pose de Té à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø90 mm	Unité	104,43
4.7.32	Pose de Té à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø110 mm	Unité	111,73
4.7.33	Pose de Té à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø125 mm	Unité	125,70
4.7.34	Pose de Té à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø140 mm	Unité	134,23
4.7.35	Pose de Té à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø160 mm	Unité	197,06
4.7.36	Pose de Té à emboitement spéciale pour cana en polychlorure PN16 Ø200 mm	Unité	264,03
4.8	Pose et branchement de fontaine eau potable	Forfait	1 136,60

REFECTIONS DES SOLS		unité	€ HT
Section 1 - Démolition de chaussées et trottoirs			
5.1.1	Sciage	ml	10,27
5.1.2			-
5.1.2.1	Démolition Revêtement multicouche.	m ²	8,00
5.1.2.2	Démolition Revêtement avec enrobés, béton bitumineux ou asphaltique.	m ²	20,81
5.1.2.3	Démolition Revêtement pavés	m ²	38,13
5.1.3			-
5.1.3.1	Trottoir en carrelage	m ²	55,30
5.1.3.2	trottoir en enrobés.	m ²	14,57
5.1.3.3	trottoir asphalté.	m ²	17,86
Section 2 - Couches de base			
5.2.1	Couches de base calcaire 0/10, 0/20, 16/31, 31/50.	Mètre cube	97,85
5.2.2	Couches de base grave ciment dosée à 3.5 %.	Mètre cube	118,00
5.2.3	Couches de base ophite 16/31 ou 0/31 reconstitué.	Mètre cube	100,68
5.2.4	Couches de base grave non traitée de type A.	Mètre cube	103,28
5.2.5	Chaussées : couche de bases	Mètre cube	399,02
Section 3 - Couches de surface			
5.3.1	Couche de surface - Pénétration	m ²	4,18
5.3.2	Couche de surface - Imprégnation	m ²	4,53
5.3.3	Couche de surface - Enduit de cure sur grave ciment	m ²	2,85
5.3.4	Couche de surface - Enduit bicouche	m ²	14,90
5.3.5	Couche de surface - Béton bitumeux	m ²	76,33
5.3.6	Couche de surface - Tapis sable	m ²	29,54
Section 4 - Réfection de chaussée			
5.4.1	Réfection de chaussées engravées	m ²	31,62
5.4.2	Réfection de chaussées pavées - Pavage granit 13/20/16 - 14/20/14 ou 20/20	m ²	223,97
5.4.3	Réfection de chaussées pavées - Pavage mosaïque	m ²	261,56
5.4.4-a	Réfection de chaussées pavées - Balayage Chaussée	Forfait	694,70
5.4.4-b	Réfection de chaussées pavées - Surlageur chaussée avec finisseur	m ²	90,07
5.4.5	Réfection de chaussées pavées - Emmenée de pavés en ZVR	Forfait	278,30

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

Section 5 - Réfections de trottoirs			
5.5.1	Réfections de trottoirs - Trottoirs en cales céramiques 12/12 - 14/14	m ²	137,34
5.5.1.1	Réfections de trottoirs - Fourniture de cale céramique au m2	m ²	105,35
5.5.1.2	Réfections de trottoirs - Fourniture de cale céramique au forfait	Forfait	270,00
5.5.2.1	Réfection de trottoir en asphalte avec forme en béton de 10 cm d'épaisseur	m ²	116,98
5.5.2.2	Réfection de trottoir en asphalte avec forme en béton de 15 cm d'épaisseur	m ²	142,09
5.5.2.3	Réfection de trottoir en asphalte avec forme en béton de 20 cm d'épaisseur	m ²	137,05
5.5.2.4	Plus-value Asphalte rouge	m ²	18,12
5.5.2.5	Terme fixe pour trottoir asphalté	m ²	172,20
5.5.3	Trottoir en pavés préfabriqués en béton, classiques ou autobloquants	m ²	133,34
5.5.4	Réfection : Trottoirs en enrobés	m ²	101,89
5.5.4.1	Réfection : trottoirs avec revêtement en grave de minière ou fine calcaire	m ²	50,35
5.5.4.2	Réfection à l'identique ou la confection de trottoirs en béton	m ²	117,17
5.5.4.3	Réfection : trottoirs avec revêtement de type béton désactivé	m ²	190,50
5.5.4.4	Plus value pour enrobés rouge	m ²	30,15
Section 6 - Réfections de bordures et caniveaux			
5.6.1	Réfection de caniveaux en béton -modèle 30/18/21	ml	55,60
5.6.2	Réfection de caniveaux en béton -modèle 45/18/22	ml	80,62
5.6.3	Enduits asphaltiques sur caniveau	m ²	106,80
5.6.4		0	-
5.6.4.1	Réfection de bordures, 25/22 en granit ou assimilables	ml	65,70
5.6.4.2	Réfection de bordures, T3, B3, A2 en granit.	ml	82,30
5.6.4.3	Réfection de bordures, T3, B3, A2 en béton	ml	55,60
5.6.5		0	-
5.6.5.1	Réfection caniveau béton < 18ml	ml	140,11
5.6.5.2	Réfection de bordures < 18ml	ml	55,70
5.6.5.3	Plus value pour fourniture bordure, mise en place nouvelle bordure béton	ml	12,00

code article	AUTRES PRESTATIONS	unité	€ HT
Section 1 - PLUS-VALUE TRAVAUX DE NUIT et WEEK END			
6.1.1	Astreinte équipe tvx pour une semaine calendaire	Forfait	2 333,33
6.2.1	Ouvrier spécialisé pour ITV après 20h ou le samedi (6h à 22h)	heure	45,08
6.2.2	Chauffeur pour ITV après 20h ou le samedi (6h à 22h)	heure	47,80
6.2.3	Chef d'équipe pour ITV après 20h ou le samedi (6h à 22h)	heure	57,67
6.2.4	Conducteur de travaux pour ITV après 20h ou le samedi (6h à 22h)	heure	80,00
6.2.5	Ouvrier spécialisé pour ITV de nuit (22h à 6h) ou dimanche et j férié	heure	88,50
6.2.6	Chauffeur pour ITV de nuit (22h à 6h) ou dimanche et j férié	heure	93,93
6.2.7	Chef d'équipe pour ITV de nuit (22h à 6h) ou dimanche et j férié	heure	110,00
6.2.8	Conducteur de travaux pour ITV de nuit (22h à 6h) ou dimanche et j férié	heure	151,00
6.2.9	Frais pour annulation le jour même de travaux programmés	Forfait	302,00
6.2.10	Mise a disposition d'une aspiratrice avec chauffeur et consommable	Jour	2 227,67
Section 2 - Autres prestations			
6.3.1	Prélèvements et détection d'amianté et d'HAP avant travaux	Unité	448
6.3.2.1	Pose de fontaine avec raccordement	Unité	220
6.3.2.2	désinfection fontaine	Unité	63,40
6.3.2.3	Mise en service fontaine	Unité	50,72
6.4.1	Amené/repli personnel et matériel sur chantier indisponible < diam 50	Unité	300
6.4.2	Amené/repli personnel et matériel sur chantier indisponible > ou = diam 50	Unité	1000
6.5.1	Surlargeur de chaussée	m2	100
INDEMNITES (pour compteur déplacé, disparu ou détérioré au fait de l'utilisateur)			
403.1	403.1 Indemnité pour dépose et remplacement de compteur - Ø15 ou 20mm	Unité	334,61
403.2	403.2 Indemnité pour dépose et remplacement de compteur - Ø30mm	Unité	403,51
403.3	403.3 Indemnité pour dépose et remplacement de compteur - Ø40mm	Unité	452,48
403.4	403.4 Indemnité pour dépose et remplacement de compteur - Ø50mm	Unité	688,04
403.5	403.5 Indemnité pour dépose et remplacement de compteur - Ø> 50mm	Unité	858,00

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

CONTROLE ET VERIFICATION DE COMPTEURS			
404.1	404.1 Forfait déplacement relève compteur, occupant absent, fermet. alimentation	Unité	74,03
404.2	404.2 Vérification compteur par jauge (yc le déplacement)	Unité	154,70
404.31	404.31 Etalonnage sur banc d'essai DN 15 et 20mm (y compris le déplacement)	Unité	489,96
404.32	404.32 Etalonnage sur banc d'essai DN 30 et 40mm (y compris le déplacement)	Unité	654,80
404.33	404.33 Etalonnage sur banc d'essai DN 50 et 100mm (y compris le déplacement)	Unité	883,04
404.34	404.34 Etalonnage sur banc d'essai DN 150 et 200mm (y compris le déplacement)	Unité	1187,37

FRAIS DE CONTROLE DES RESEAUX ANCIENS INTEGRABLES			
400.1	400.1 Frais de contrôle des réseaux anciens intégrables, branchement DN 60mm	Unité	790,93
400.2	400.2 Frais de contrôle des réseaux anciens intégrables, branchement DN 80mm	Unité	840,19
400.3	400.3 Frais de contrôle des réseaux anciens intégrables, branchement DN 100mm	Unité	980,21
400.4	400.4 Frais de contrôle des réseaux anciens intégrables, branchement DN 150mm	Unité	1428,31
400.5	400.5 Frais de contrôle des réseaux anciens intégrables, branchement DN 200mm	Unité	2829,07

FRAIS D'ETUDE DANS LE CADRE DE L'INTEGRATION DES RESEAUX PRIVES - OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU D'URBANISME			
401.1	401.1 Frais d'étude intégration réseaux privés - Tranche travaux : 0 - 10k HT	Unité	145,73
401.2	401.2 Frais d'étude intégration réseaux privés - Tranche travaux : 10 - 30k HT	Unité	437,17
401.3	401.3 Frais d'étude intégration réseaux privés - Tranche travaux : 30 - 100k HT	Unité	1457,19
401.4	401.4 Frais d'étude intégration réseaux privés - Tranche travaux : 100 - 200k HT	Unité	2914,38
401.5	401.5 Frais d'étude intégration réseaux privés - Tranche travaux : 200 - 400k HT	Unité	4080,13

FRAIS DE SURVEILLANCE DANS LE CADRE DE L'INTEGRATION DES RESEAUX PRIVES - OPERATIONS D'AMENAGEMENT OU D'URBANISME			
402.1	402.1 Frais de surveillance d'intégration réseaux privés - Tranche de 0 à 10k HT	Unité	233,15
402.2	402.2 Frais de surveillance intégration réseaux privés - Tranche de 10 à 30k HT	Unité	874,31
402.3	402.3 Frais de surveillance intégration réseaux privés - Tranche de 30 à 100k HT	Unité	2331,50
402.4	402.4 Frais de surveillance intégration réseaux privés - Tranche de 100 à 200k HT	Unité	4663,00
402.5	402.5 Frais de surveillance intégration réseaux privés - Tranche de 200 à 400k HT	Unité	6994,49
401.6	401.6 Frais d'étude de 1% d'intégration réseaux privés - Tranche > 400 k HT	Unité	1%
402.6	402.6 Frais de surveillance de 3% intégration réseaux privés - Tranche > 400k HT	Unité	3%

PRESTATION DE POSE DOUBLEURS IMPULSION			
501	501 Pose d'un doubleur pour modèle SAPPEL	Unité	62,69
502	502 Fourniture d'un doubleur pour modèle SAPPEL	Unité	145,82
503	503 Pose d'un doubleur pour modèle ITRON	Unité	62,69
504	504 Fourniture d'un doubleur pour modèle ITRON	Unité	84,53
505	505 Pose d'un doubleur d'impulsion sur débit mètre (non télérelève)	Unité	83,58
506	506 Fourniture d'un doubleur d'impulsion sur débit mètre (non télérelève)	Unité	345,53
507	507 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 15	Unité	62,69
508	508 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø15	Unité	113,06
509	509 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 20	Unité	83,58
510	510 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø20	Unité	175,41
511	511 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 30	Unité	83,58
512	512 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø30	Unité	246,21
513	513 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 40	Unité	83,58
514	514 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø40	Unité	306,44
515	515 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 50	Unité	250,75
516	516 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø50	Unité	460,71
517	517 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 60	Unité	334,33
518	518 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø60	Unité	472,33
519	519 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 80	Unité	334,33
520	520 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø80	Unité	586,46
521	521 Pose d'un émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur DN 100	Unité	334,33
522	522 Fourniture émetteur télérelève déporté avec remplacement du compteur Ø100	Unité	686,84

713	713 Réfection de trottoir béton désactivé comprise entre 3 et 18m2	Unité	620,02
-----	--	-------	--------

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

714	714 Terrassement en terrain naturel, pose pièces spéciales ou coupe fonte DN 60	Unité	2302,80
716	716 Pose en gaine technique d'un compteur pour un minimum de 4 compteurs - Ø40mm	Unité	31,94
717	717 Frais de contrôle raccordement réseaux réputés non intégrable - DN 40 à 60mm	Unité	290,50
718	718 Frais de contrôle raccordement réseaux réputés non intégrable - DN 80 à 200mm	Unité	363,13
719	719 Heures d'équipe, deux agents avec véhicule	Heure	100,99
720	720 Heure d'agent y compris véhicule d'intervention	Heure	71,52
721	721 Arrêt d'eau DN 60 à 125	Unité	419,04
722	722 Arrêt d'eau DN 150 à 350	Unité	726,33
723	723 Arrêt d'eau DN 400 à 600	Unité	1307,00
724	724 Suppression de branchement jusqu'au DN 40mm	Unité	505,78

POSE/DEPOSE COMPTEURS DIVISIONNAIRES			
801	801 Fourniture et pose de compteur Ø15 (unique)	Unité	86,48
802	802 Fourniture et pose de compteur Ø15 (de 2 à 5 compteurs)	Unité	54,11
803	803 Fourniture et pose de compteur Ø15 (de 6 à 10 compteurs)	Unité	44,97
804	804 Fourniture et pose de compteur Ø15 (de 11 à 50 compteurs)	Unité	40,67
805	805 Fourniture et pose de compteur Ø15 (de 51 et plus)	Unité	39,70
806	806 Dépose de compteurs divisionnaires (unique)	Unité	53,63
807	807 Dépose de compteurs divisionnaires (de 2 à 5 compteurs)	Unité	29,33
808	808 Dépose de compteurs divisionnaires (de 6 à 10 compteurs)	Unité	22,50
809	809 Dépose de compteurs divisionnaires (de 11 à 50 compteurs)	Unité	19,29
810	810 Dépose de compteurs divisionnaires (de 51 compteurs et plus)	Unité	18,70
811	811 Rachat de compteur divisionnaire Ø15	Unité	32,38
812	812 Pose d'une boîte à clé Dény 110mm	Unité	168,61
813	813 Pose d'une boîte à clé Dény anti-arrachement 150mm	Unité	315,81
302.1	302.1 Fourniture et pose d'un dispositif de comptage Ø20 avec télérelève	Unité	184,65
302.2	302.2 Fourniture et pose d'un dispositif de comptage Ø30 avec télérelève	Unité	252,18
208.3	208.3 Fourniture et pose d'un dispositif de comptage Ø40 avec télérelève	Unité	310,89
1.30	Fourniture, pose et paramétrage d'un dispositif de relève à distance	Unité	96,27

code article	PIECES ET FOURNITURES STOCKEES	unité	€ HT
S00016	TUYAU FONTE EMBOIT AUTO DN 60	ml	26,83
S00017	TUYAU FONTE EMBOIT AUTO DN 80	ml	29,37
S00018	TUYAU FONTE EMBOIT AUTO DN 100	ml	34,58
S00019	TUYAU FONTE EMBOIT AUTO DN 125	ml	43,71
S00020	TUYAU FONTE EMBOIT AUTO DN 150	ml	50,62
S00021	TUYAU FONTE EMBOIT AUTO DN 200	ml	66,31
S00535	MANCHON DE REP FONTE EN TROIS PARTIES DN 60	Unité	91,08
S00574	RONDELLE CAOOUT EMBOIT AUTO VERROUILLE P/FONTE DN 60	Unité	30,02
S00575	RONDELLE CAOOUT EMBOIT AUTO VERROUILLE P/FONTE DN 80	Unité	37,24
S00576	RONDELLE CAOOUT EMBOIT AUTO VERROUILLE P/FONTE DN100	Unité	42,03
S00578	RONDELLE CAOOUT EMBOIT AUTO VERROUILLE P/FONTE DN150	Unité	54,75
S00579	RONDELLE CAOOUT EMBOIT AUTO VERROUILLE P/FONTE DN200	Unité	82,01
S00623	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 60	Unité	5,13
S00624	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 80	Unité	5,44
S00625	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 100 PN10-16	Unité	6,14
S00627	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 150 PN10-16	Unité	8,65
S00629	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 200 PN10-16	Unité	11,01
S00630	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 250 PN10	Unité	11,13
S00631	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 300 PN10	Unité	17,34
S00633	JOINT CAOOUT PLAT A INSERT METALLIQUE DN 400 PN10	Unité	23,91
S00693	ADAPTATEUR DE BRIDE P/FONTE AUTO-BUTE A JOINT DE BRIDE INCORPORE DN 60	Unité	42,02
S00694	ADAPTATEUR DE BRIDE P/FONTE AUTO-BUTE A JOINT DE BRIDE INCORPORE DN 80	Unité	61,41
S00695	ADAPTATEUR DE BRIDE P/FONTE AUTO-BUTE A JOINT DE BRIDE INCORPORE DN 100	Unité	72,77
S00697	ADAPTATEUR DE BRIDE P/FONTE AUTO-BUTE A JOINT DE BRIDE INCORPORE DN 150	Unité	116,48
S00738	CONE FONTE 2 BRIDES 60X 40	Unité	22,89

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

S00739	CONE FONTE 2 BRIDES 80X 40	Unité	27,62
S00741	CONE FONTE 2 BRIDES 80X 60	Unité	27,62
S00743	CONE FONTE 2 BRIDES 100X 60	Unité	35,56
S00744	CONE FONTE 2 BRIDES 100X 80	Unité	35,56
S00748	CONE FONTE 2 BRIDES 125X100	Unité	44,39
S00750	CONE FONTE 2 BRIDES 150X 60	Unité	58,09
S00752	CONE FONTE 2 BRIDES 150X100	Unité	57,13
S00753	CONE FONTE 2 BRIDES 150X125	Unité	58,09
S00759	CONE FONTE 2 BRIDES 200X150	Unité	81,74
S00760	CONE FONTE 2 BRIDES 250X100	Unité	101,44
S00780	COUDE FONTE 2 BRIDES 11°15 (1/32) DN 60	Unité	31,38
S00781	COUDE FONTE 2 BRIDES 11°15 (1/32) DN 80	Unité	34,89
S00782	COUDE FONTE 2 BRIDES 11°15 (1/32) DN100	Unité	40,11
S00784	COUDE FONTE 2 BRIDES 11°15 (1/32) DN150	Unité	63,14
S00794	COUDE FONTE 2 BRIDES 22°30 (1/16) DN 60	Unité	31,38
S00795	COUDE FONTE 2 BRIDES 22°30 (1/16) DN 80	Unité	34,58
S00796	COUDE FONTE 2 BRIDES 22°30 (1/16) DN100	Unité	40,11
S00798	COUDE FONTE 2 BRIDES 22°30 (1/16) DN150	Unité	66,70
S00808	COUDE FONTE 2 BRIDES 45° (1/8) DN 60	Unité	31,63
S00809	COUDE FONTE 2 BRIDES 45° (1/8) DN 80	Unité	36,83
S00810	COUDE FONTE 2 BRIDES 45° (1/8) DN100	Unité	40,64
S00811	COUDE FONTE 2 BRIDES 45° (1/8) DN125	Unité	48,33
S00812	COUDE FONTE 2 BRIDES 45° (1/8) DN150	Unité	72,06
S00813	COUDE FONTE 2 BRIDES 45° (1/8) DN200	Unité	108,99
S00822	COUDE FONTE 2 BRIDES 90° (1/4) DN 60	Unité	32,52
S00823	COUDE FONTE 2 BRIDES 90° (1/4) DN 80	Unité	37,80
S00824	COUDE FONTE 2 BRIDES 90° (1/4) DN100	Unité	41,79
S00826	COUDE FONTE 2 BRIDES 90° (1/4) DN150	Unité	88,33
S00851	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES LONG 0,250M DN 60	Unité	28,20
S00853	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES LONG 0,250M DN100	Unité	33,53
S00865	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES LONG 0,500M DN 60	Unité	41,47
S00866	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES LONG 0,500M DN 80	Unité	43,93
S00867	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES LONG 0,500M DN100	Unité	48,98
S00869	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES LONG 0,500M DN150	Unité	66,83
S00870	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES LONG 0,500M DN200	Unité	101,99
S00886	PLAQUE PLEINE DN 60	Unité	8,60
S00887	PLAQUE PLEINE DN 80	Unité	10,79
S00888	PLAQUE PLEINE DN 100	Unité	11,79
S00889	PLAQUE PLEINE DN 125	Unité	14,88
S00890	PLAQUE PLEINE DN 150	Unité	21,44
S00892	PLAQUE PLEINE DN 200	Unité	29,95
S00893	PLAQUE PLEINE DN 250	Unité	53,14
S00906	PLAQUE DN 40 FEMELLE 40X49	Unité	12,18
S00907	PLAQUE DN 40 FEMELLE 50X60	Unité	12,18
S00919	PLAQUE DN 60 FEMELLE 40X49	Unité	14,10
S00926	PLAQUE DN 80 FEMELLE 40X49	Unité	15,93
S00954	PLAQUE DN200 FEMELLE 50X60	Unité	48,36
S01011	PLAQUE DE REDUCTION DOUBLE GOIJONNAGE 100/ 60	Unité	40,46
S01044	RACCORD FONTE BE P/FONTE DN 60	Unité	46,15
S01045	RACCORD FONTE BE P/FONTE DN 80	Unité	59,59
S01046	RACCORD FONTE BE P/FONTE DN 100	Unité	73,80
S01048	RACCORD FONTE BE P/FONTE DN 150	Unité	102,40
S01050	RACCORD FONTE BE P/FONTE DN 200	Unité	141,38
S01051	RACCORD FONTE BE P/FONTE DN 250	Unité	178,39
S01052	RACCORD FONTE BE P/FONTE DN 300	Unité	237,92
S01068	RACCORD FONTE BU P/FONTE DN 150	Unité	64,55
S01084	TE FONTE 3 BRIDES DN 60	Unité	45,23

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

S01086	TE FONTE 3 BRIDES DN100	Unité	59,13
S01089	TE FONTE 3 BRIDES DN200	Unité	152,38
S01099	TE FONTE 3 BRIDES 80X 60	Unité	55,92
S01101	TE FONTE 3 BRIDES 100X 60	Unité	60,12
S01102	TE FONTE 3 BRIDES 100X 80	Unité	60,12
S01108	TE FONTE 3 BRIDES 150X 60	Unité	100,88
S01110	TE FONTE 3 BRIDES 150X100	Unité	103,50
S01113	TE FONTE 3 BRIDES 200X 60	Unité	152,38
S01114	TE FONTE 3 BRIDES 200X 80	Unité	152,38
S01117	TE FONTE 3 BRIDES 200X150	Unité	152,38
S01128	TE FONTE 3 BRIDES 300X200	Unité	356,66
S01168	KIT JOINT COMPLET A CONTREBRIDE TYPE EXPRESS P/FONTE DN 60	Unité	15,25
S01186	JOINT COMPLET A CONTRE BRIDE TYPE EXPRESS VERROUILLE P/FONTE DN 60	Unité	46,71
S01187	JOINT COMPLET A CONTRE BRIDE TYPE EXPRESS VERROUILLE P/FONTE DN 80	Unité	51,05
S01188	JOINT COMPLET A CONTRE BRIDE TYPE EXPRESS VERROUILLE P/FONTE DN100	Unité	62,09
S01190	JOINT COMPLET A CONTRE BRIDE TYPE EXPRESS VERROUILLE P/FONTE DN150	Unité	96,68
S01191	JOINT COMPLET A CONTRE BRIDE TYPE EXPRESS VERROUILLE P/FONTE DN200	Unité	120,98
S01193	JOINT COMPLET A CONTRE BRIDE TYPE EXPRESS VERROUILLE P/FONTE DN300	Unité	223,93
S01302	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 11°15 (1/32) P/FONTE DN 60	Unité	64,06
S01304	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 11°15 (1/32) P/FONTE DN100	Unité	111,88
S01306	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 11°15 (1/32) P/FONTE DN150	Unité	153,41
S01319	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 22°30 (1/16) P/FONTE DN 60	Unité	64,06
S01321	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 22°30 (1/16) P/FONTE DN100	Unité	111,88
S01323	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 22°30 (1/16) P/FONTE DN150	Unité	153,41
S01325	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 22°30 (1/16) P/FONTE DN200	Unité	210,06
S01336	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 45° (1/8) P/FONTE DN 60	Unité	64,06
S01337	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 45° (1/8) P/FONTE DN 80	Unité	91,37
S01338	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 45° (1/8) P/FONTE DN100	Unité	111,88
S01339	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 45° (1/8) P/FONTE DN125	Unité	134,12
S01340	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 45° (1/8) P/FONTE DN150	Unité	153,41
S01341	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 45° (1/8) P/FONTE DN200	Unité	210,06
S01352	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 90° (1/4) P/FONTE DN 60	Unité	64,06
S01353	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 90° (1/4) P/FONTE DN 80	Unité	91,37
S01354	COUDE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID 90° (1/4) P/FONTE DN100	Unité	111,88
S01399	MANCHON FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID DN 60	Unité	52,27
S01500	TE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID+TUBUL BRIDE P/FONTE 200X150	Unité	210,67
S01509	TE FONTE 2 EMBOITS CONT-BRID+TUBUL BRIDE P/FONTE 300X100	Unité	475,86
S01818	ADAPTATEUR DE BRIDE AUTOBUTE P/PE OU PVC DE 75	Unité	67,67
S01847	RACCORD FONTE BE P/PVC DE110	Unité	30,33
S03022	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 100/ 60	Unité	420,10
S03023	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 100/100	Unité	438,04
S03026	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 150/ 60	Unité	467,94
S03027	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 150/ 80	Unité	493,35
S03028	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 150/100	Unité	493,35
S03029	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 150/150	Unité	583,05
S03033	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 200/ 60	Unité	590,53
S03034	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 200/ 80	Unité	617,44
S03035	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 200/100	Unité	617,44
S03036	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 200/150	Unité	632,39
S03041	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 250/ 80	Unité	635,38
S03042	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 250/100	Unité	635,38
S03043	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 250/150	Unité	653,32
S03045	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 300/ 60	Unité	645,84
S03049	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 300/200	Unité	711,62
S03057	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 400/ 60	Unité	838,70
S03059	COLLIER DE PRISE A TUBUL BRIDE P/FONTE 400/150	Unité	867,10
S03330	TIGE ALLONGE DE COMMANDE DE VANNE LONG 1000MM	Unité	40,85

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

S03331	TIGE ALLONGE DE COMMANDE DE VANNE LONG 1500MM	Unité	60,58
S03347	VANNE COURTE OPERC CAOUT 2 BRIDES FSH PERCEEDN60 DN 65	Unité	78,64
S03348	VANNE COURTE OPERC CAOUT 2 BRIDES FSH DN 80	Unité	98,57
S03349	VANNE COURTE OPERC CAOUT 2 BRIDES FSH DN100	Unité	115,17
S03351	VANNE COURTE OPERC CAOUT 2 BRIDES FSH DN150	Unité	216,51
S03352	VANNE COURTE OPERC CAOUT 2 BRIDES FSH DN200	Unité	388,27
S03353	VANNE COURTE OPERC CAOUT 2 BRIDES FSH DN250	Unité	561,73
S03366	VANNE LONGUE OPERC CAOUT 2 BRIDES FAH PERCEEDN60 DN 65	Unité	78,45
S03367	VANNE LONGUE OPERC CAOUT 2 BRIDES FAH DN 80	Unité	98,57
S03368	VANNE LONGUE OPERC CAOUT 2 BRIDES FAH DN100	Unité	114,45
S03370	VANNE LONGUE OPERC CAOUT 2 BRIDES FAH DN150	Unité	216,51
S03371	VANNE LONGUE OPERC CAOUT 2 BRIDES FAH DN200	Unité	388,27
S03372	VANNE LONGUE OPERC CAOUT 2 BRIDES FAH DN250	Unité	651,77
S03493	CLAPET A BATTANT PFA 16 BARS ISO PN10/16 A BRIDES DN 80	Unité	260,35
S03496	CLAPET A BATTANT PFA 16 BARS ISO PN10/16 A BRIDES DN 150	Unité	662,99
S03526	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 290 + TRAPPE DE VISITE DN 60/65	Unité	525,79
S03527	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 310 + TRAPPE DE VISITE DN 80	Unité	672,18
S03528	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 350 + TRAPPE DE VISITE DN 100	Unité	850,55
S03529	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 350 + TRAPPE DE VISITE DN 125	Unité	850,55
S03530	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 480 + TRAPPE DE VISITE DN 150	Unité	1 641,28
S03531	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 600 + TRAPPE DE VISITE DN 200	Unité	2 980,49
S03533	CLAPET ANTIPOLLUTION 2 BOSSAGES DN 15 M20X27/ECROU PRISON 20X27	Unité	8,37
S03534	CLAPET ANTIPOLLUTION 2 BOSSAGES DN 20 M26X34/ECROU PRISON 26X34	Unité	16,61
S03536	CLAPET ANTIPOLLUTION 2 BOSSAGES DN 30 M40X49/ECROU PRISON 40X49	Unité	43,32
S03537	CLAPET ANTIPOLLUTION 2 BOSSAGES DN 40 M50X60/ECROU PRISON 50X60	Unité	55,20
S03538	CLAPET ANTIPOLLUTION COUDE 2 BOSSAGES DN 15 M20X27/ECROU PRISON 20X27	Unité	12,80
S03539	CLAPET ANTIPOLLUTION COUDE 2 BOSSAGES DN 20 M26X34/ECROU PRISON 26X34	Unité	27,51
S03552	DISCONNECTEUR A BRIDES DN 60/65	Unité	1 260,88
S03553	DISCONNECTEUR A BRIDES DN 80	Unité	1 339,59
S03554	DISCONNECTEUR A BRIDES DN 100	Unité	1 952,14
S03555	DISCONNECTEUR A BRIDES DN 150	Unité	6 049,09
S03556	DISCONNECTEUR A BRIDES DN 200	Unité	12 455,00
S03565	FILTRE PURGE A BRIDES DN 60	Unité	96,83
S03566	FILTRE PURGE A BRIDES DN 80	Unité	121,44
S03567	FILTRE PURGE A BRIDES DN100	Unité	154,71
S03568	FILTRE PURGE A BRIDES DN125	Unité	234,17
S03569	FILTRE PURGE A BRIDES DN150	Unité	314,74
S03570	FILTRE PURGE A BRIDES DN200	Unité	558,75
S03598	BOITE A CREPINE DN 60/65	Unité	175,94
S03599	BOITE A CREPINE DN80	Unité	271,37
S03600	BOITE A CREPINE DN100	Unité	296,75
S03601	BOITE A CREPINE DN125	Unité	449,29
S03602	BOITE A CREPINE DN150	Unité	454,91
S03603	BOITE A CREPINE DN200	Unité	715,16
S03614	STABILISATEUR D'ECOULEMENT DN 60	Unité	362,83
S03615	STABILISATEUR D'ECOULEMENT DN 80	Unité	407,27
S03616	STABILISATEUR D'ECOULEMENT DN100	Unité	489,13
S03617	STABILISATEUR D'ECOULEMENT DN150	Unité	793,30
S03618	STABILISATEUR D'ECOULEMENT DN200	Unité	1 611,79
S03749	COMPTEUR VITESSE JU DN 20 CL C	Unité	106,46
S03751	COMPTEUR VITESSE JU DN 32 CL C ITRON	Unité	106,46
S03752	COMPTEUR VITESSE JU DN 40 CL C ITRON	Unité	215,05
S03771	COMPTEUR VITESSE JU DN 60/65 A BRIDES DN 65 CL C ITRON	Unité	374,61
S03772	COMPTEUR VITESSE JU DN 65 A BRIDES DN 80 8 TROUS CL C	Unité	497,38
S03776	COMPTEUR VITESSE JU DN 80 A BRIDES DN 80 8 TROUS CL C ITRON	Unité	698,63
S03777	COMPTEUR VITESSE JU DN 80 A BRIDES DN100 CL C	Unité	806,44



ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

S03780	COMPTEUR VITESSE JU DN100 A BRIDES DN100 CL C ITRON	Unité	994,46
S03789	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DN 15 CL C LONG 170 MM TVM	Unité	30,22
S03790	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DN 20 CL C LONG 190 MM	Unité	40,31
S03792	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DN 30 CL C	Unité	128,80
S03793	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DN 40 CL C	Unité	184,29
S03799	COMPTEUR WOLTMANN DN 80 CL B ISO PN10/16 8 TROUS LONG 200MM ITRON	Unité	343,85
S03800	COMPTEUR WOLTMANN DN100 CL B ISO PN10/16 LONG 250MM ITRON	Unité	383,25
S03802	COMPTEUR WOLTMANN DN150 CL B ISO PN10/16 LONG 300MM ITRON	Unité	806,44
S03945	ADAPTATEUR DE BRIDE AUTOBUTE P/PEOU PVC DE 200	Unité	284,64
S04253	CLAPET A BOULE A BRIDES + TRAPPE DE VISITE PFA 10 BARS ISO PN10/16 DN 65	Unité	169,00
S04254	CLAPET A BOULE A BRIDES + TRAPPE DE VISITE PFA 10 BARS ISO PN10/16 DN 80	Unité	242,33
S05146	HPA -BOUCHE A CLE HEXAGONALE SERIE NORMALE <OU= A 15KG HAUT. REGLABLE P/CHAUSSEE	Unité	32,26
S05643	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DN 15 CL C LONG 110MM TVM	Unité	29,59
S05741	TUBE ALLONGE PLASTIQUE TELESCOPIQUE LDEF 645/1130	Unité	23,32
S06214	COMPTEUR VITESSE JU DN 150 A BRIDE DN 150 CL C	Unité	2 196,50
S06215	COMPTEUR VOLUMETRIQUE COMPOSIT DN 15 LONG 170 MM TVM	Unité	28,90
S06360	MANCHETTE FONTE 2 BRIDES A SCELLER DN 60	Unité	115,09
S06366	REGARD CARSON 1730-18 POLYETHYLENE HD 955 X 625 HAUT 450	Unité	318,32
S06391	REGARD CUBIS ULTIMA 1310X850 ANNEAU H150	Unité	193,52
S06720	SUPPORT DISCONNECTEUR EQUIPE DN 15 POSE A GAUCHE DANS REGARD	Unité	356,93
S06721	SUPPORT DISCONNECTEUR EQUIPE DN 20 POSE A GAUCHE DANS REGARD	Unité	474,05
S06722	SUPPORT DISCONNECTEUR EQUIPE DN 30 POSE A GAUCHE DANS REGARD	Unité	846,46
S06723	SUPPORT DISCONNECTEUR EQUIPE DN 40 POSE A GAUCHE DANS REGARD	Unité	977,19
S06804	COFFRET MAEC PANINTER EAU VIDE	Unité	164,27
S07189	COMPTEUR VOLUMETRIQUE COMPOSITE DN 15 CL C LONG 110 TVM	Unité	28,23
S07262	COMPTEUR VOLUMETRIQUE LAITON DN 20 CL C LONG 110 MM	Unité	42,35
S07387	REGARD COMPACTUP ZONE 1 FLEX EPDM COMPTEUR 15 MM,PE25 PN16 ENT 20CM /SORT 150 CM	Unité	174,97
S07475	REGARD 2 COMPTEURS DN15 110MM ENT/SORT PE25 PN16 Z1 EMBASE POLYMERE TAMPON FONTE	Unité	375,72
S07546	REGARD COMPACTUP ZONE 2 FLEX EPDM COMPTEUR 20 MM,PE32 PN16 ENT/SORT 20 CM	Unité	262,45
S07865	REGARD CUBIS CITERNEAU 1220-18 PACK DN15 CUVE-COUVERCLE-FOND ISOLANT	Unité	76,95
S07871	BOULON REVETU GEOMET 16X 60	Unité	2,22
S07872	BOULON REVETU GEOMET 16X 80	Unité	2,59
S07873	BOULON REVETU GEOMET 16X 90	Unité	2,91
S07875	BOULON REVETU GEOMET 18X 80	Unité	3,59
S07876	BOULON REVETU GEOMET 20X 90	Unité	3,59
S07877	BOULON REVETU GEOMET 20X110	Unité	7,35
S07882	BOULON REVETU GEOMET 24X120	Unité	12,82
S07886	BOULON REVETU GEOMET 16X 70	Unité	2,30
S09472	VOLANT DE ROBINET VANNE P/VANNE FAH60/65 ET 80 MM	Unité	27,77
S09473	VOLANT DE ROBINET VANNE P/VANNE FSHDE 100 A 150 MM	Unité	44,16
S09474	VOLANT DE ROBINET VANNE P/VANNE FSHDE 200 MM	Unité	73,28
S09602	BOUCHE A CLE COMPOSITE LDE EMPREINTE RONDE	Unité	14,24
S09603	BOUCHE A CLE COMPOSITE LDE EMPREINTE HEXAGONALE	Unité	14,24
S09604	BOUCHE A CLE COMPOSITE LDE EMPREINTE CARREE	Unité	14,24
S09651	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE54-77MM	Unité	42,22
S09652	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE67-90MM	Unité	47,45
S09653	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE82-112MM	Unité	64,79
S09654	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE105-135MM	Unité	69,90
S09655	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE125-155MM	Unité	80,32
S09656	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE140-170MM	Unité	84,74
S09657	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE159-189MM	Unité	92,93
S09659	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE210-250MM	Unité	164,48
S09660	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE246-286MM	Unité	185,15
S09662	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE295-335MM	Unité	223,88
S09663	MANCHON TYPE GIBALT MAXI TOLERANCE DE325-365MM	Unité	251,02
S09666	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN60/65 DE67-90MM	Unité	43,47

ANNEXE AEP03 - TARIFS 2026 TRAVAUX EAU

S09667	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN80/100 DE82-112MM	Unité	50,22
S09668	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN100 DE105-135MM	Unité	61,04
S09670	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN125/150 DE140-170MM	Unité	83,90
S09671	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN150 DE159-189MM	Unité	86,68
S09672	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN200 DE180-210MM	Unité	97,53
S09673	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN200 DE216-256MM	Unité	158,59
S09674	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN250 DE246-286MM	Unité	187,92
S09675	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN250 DE270-310MM	Unité	223,25
S09676	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN300 DE295-335MM	Unité	226,42
S09677	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN300 DE325-365MM	Unité	272,76
S10844	REGARD COMPACTUP PIECES DETACHEES - TAMPON FONTE 12,5T	Unité	94,22
S10905	ADAPTATEUR DE BRIDE A TALON D'APPUI DN400 DE 420-455MM	Unité	508,62
S11880	ENS COMPTEUR VOLUM COMPOSITE DN15CLC LONG 110MM TVM RADIO VHFV2 2G	Unité	93,04
S11883	ENS COMPTEUR VOLUM COMPOSITE DN15CL C LONG 110MM TVM RADIO VHFV2 1G	Unité	93,04
S11891	ENS COMPTEUR VOLUM LAITON DN20CL C LONG 190MM TVM RADIO VHFV2 2G	Unité	109,19
S11892	RADIO COMPACTE VHF V2 DIEHL	Unité	64,61
S11911	TUBE PEHD AEP NF BARRE PE100 PN16 DE63	ml	3,83
S11912	TUBE PEHD AEP NF COURONNE 50 ML PE100 PN16 DE63	ml	3,83
S12331	PATE LUBRIFIANTE ALIMENTAIRE POT 850GR P/TUBE FONTE	Unité	19,14
S13503	NOURRICE 25 ENTREE LISSE 25 DROITE 2 DEPARTS EN 20X27	Unité	18,02
S13505	NOURRICE 25 ENTREE LISSE 25 DROITE 3 DEPARTS EN 20X27	Unité	26,55
S13517	NOURRICE 25 ENTREE LISSE 25 EN FOURCHE 2 DEPARTS EN 20X27	Unité	19,49
S13729	NOURRICE 32 ENTREE LISSE 32 DROITE 3 DEPARTS EN 20X27	Unité	33,20
S13743	NOURRICE 32 ENTREE LISSE 32 EN FOURCHE 3 DEPARTS EN 20X27	Unité	37,46
S14325	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 10 DEPARTS EN 20X27	Unité	163,63
S14333	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 4 DEPARTS EN 20X27	Unité	68,67
S14335	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 5 DEPARTS EN 20X27	Unité	84,46
S14337	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 6 DEPARTS EN 20X27	Unité	100,29
S14339	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 7 DEPARTS EN 20X27	Unité	116,13
S14341	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 8 DEPARTS EN 20X27	Unité	131,96
S14343	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 9 DEPARTS EN 20x27	Unité	147,80
S14345	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 EN FOURCHE 10 DEPARTS EN 20x27	Unité	174,57
S14353	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 EN FOURCHE 4 DEPARTS EN 20X27	Unité	79,56
S14355	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 EN FOURCHE 5 DEPARTS EN 20x27	Unité	95,38
S14357	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 EN FOURCHE 6 DEPARTS EN 20X27	Unité	111,21
S14359	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 EN FOURCHE 7 DEPARTS EN 20X27	Unité	127,06
S14361	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 EN FOURCHE 8 DEPARTS EN 20x27	Unité	142,89
S14363	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 EN FOURCHE 9 DEPARTS EN 20x27	Unité	158,71
S14948	REGARD COMPACT'ECO ZONE 0 COMPTEUR 15 MM 110 MM, PE25 PN 20 ENT/SORT 20 CM	Unité	173,89
S14979	RAIL P/CPT 15 110MM LONG260 ROB.COUDE PE25/CLAPET COURT 20X27/ROBINET MALE 20X27	Unité	47,98
S16751	RAIL P/CPT 15 110MMS LONG260 ROBINET DROIT PE25/CLAPET COURT/SORTIE MALE 20X27	Unité	29,66
S16795	BORNE MAEC-BORNEO 800 ROB SANS VERROUILLAGE SANS CALODUC	Unité	337,56
S17557	VOLANT DE ROBINET VANNE P/CARRE VANNE DN 40 A DN100	Unité	25,81
S17558	VOLANT DE ROBINET VANNE P/CARRE VANNE DN125 A DN200	Unité	68,09
S17562	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 240 + TRAPPE DE VISITE DN 60/65	Unité	488,57
S17563	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 260 + TRAPPE DE VISITE DN 80	Unité	624,59
S17564	CLAPET A RESSORT A BRIDES LONG 300 + TRAPPE DE VISITE DN 100	Unité	790,33
S50000	NOURRICE 50 ENTREE LISSE 50 DROITE 13 DEPARTS EN 20X27	Unité	389,23
S50002	COFFRET MININTER	Unité	171,63